TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA LUIS CARLOS MARQUES 48970484604.

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA,** inscrito no CPF sob nº 440.417.306-78 e RG 2.195.177 SSP/MG, residente e domiciliado no Sítio São Bartolomeu, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde-MG **CONTRATANTE** e a empresa e a **LUIS CARLOS MARQUES 48970484604,** inscrito(a) no CPF/CNPJ 46.244.787/0001-38, situada no(a) RUA LAMARTINE FIGUEIREDO, nº 45, bairro POLENGHI, CABO VERDE - MG, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **Sr.(a) LUIS CARLOS MARQUES,** CPF nº 489.704.846-04. Têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2024, Processo Licitatório nº 067/2024, Dispensa 015/2024, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem modificar a Cláusula quinta (Do Valor e Pagamento) do Contrato supracitado, tendo em vista que a municipalidade modificou o projeto básico inicial suprimindo os serviços e materiais que estavam previstos na planilha orçamentária inicial, conforme planilha do setor de engenharia que segue anexa, consequentemente reduzindo o valor contratual de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), tudo em conformidade com o art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Devido à supressão do valor mencionado na cláusula primeira, deste aditivo, fica modificado o valor contratual para R$ 25.421,60 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais cláusulas avençadas no contrato permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 17 de setembro 2024.

CLAUDIO ANTONIO PALMA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS CARLOS MARQUES
LUIS CARLOS MARQUES 48970484604

TESTEMUNHAS:

_____ _____

CPF: **CPF:**

Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais
Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000
Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866
Home page **www.caboverde.mg.gov.br** E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Obra: Ampliação e Reparos da Farmácia Municipal de Cabo Verde

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Local: Rua Tiradentes, nº 52, Centro, Cabo Verde - MG

SUPRESSÃO - PRC 67/2024, DISPENSA 015/2024

ITEM		MEMÓRIA DE CÁLCULO	UN.	QUANT.	PREÇO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DATA 17/09/2024 % EXECUTADO ACUMULADO	ACUMULADO DATA 17/09/2024 VALOR TOTAL	SUPRESSÃO DATA 17/09/2024 % EXECUTADO ACUMULADO	SUPRESSÃO DATA 17/09/2024 VALOR TOTAL
	REMOÇÃO DE BEIRAL E CANTEIRO DA ENTRADA	BEIRAL: indicado em Projeto: 7,92 m² CANTEIRO: indicado em Projeto: 2,04 m²	m²	9,96	R$ 50,00	R$ 498,00	100,00%	R$ 498,00		
	RETIRADA DE PORTÃO LATERAL	Indicado em projeto: 2,25 x 1,80	m³	4,05	R$ 50,00	R$ 202,50	100,00%	R$ 202,50		
	RETIRADA DE DE ENTULHO DA ESTRUTURA QUE SERÁ DEMOLIDA (LAJE e CANTEIRO)	BEIRAL: 7,92 x 0,12 = 0,95 m³ CANTEIRO: 2,04 x 0,20 = 0,408 m³	m³	1,36	R$ 100,00	R$ 136,00	100,00%	R$ 136,00		
				Subtotal		**R$ 836,50**	**100,00%**	**R$ 836,50**		
	CONSTRUÇÃO INDICADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO - CONTINUAÇÃO DE MURO LATERAL E PAREDE FRONTAL	10,95 + 2,25 de comprimento x 1,50 de altura para alcançar os 3,30 m de altura da laje. TOTAL: 16,43 m² + 15%	m²	22,77	R$ 70,00	R$ 1.593,90	100,00%	R$ 1.593,90		
	CHAPISCAR PAREDES DA SALA NOVA	10,95 x 1,50 + 2,25 x 2	m²	20,93	R$ 15,00	R$ 313,95	100,00%	R$ 313,95		
	EMBOÇAR PAREDES DA SALA NOVA	10,95 x 1,50 + 2,25 x 2	m²	20,93	R$ 35,00	R$ 732,55	100,00%	R$ 732,55		
	REBOCAR PAREDE DA SALA NOVA	10,95 x 1,50 + 2,25 x 2	m²	20,93	R$ 32,00	R$ 669,76	100,00%	R$ 669,76		
	INSTALAÇÃO DE CONTRAVERGA NA PORTA DE ENTRADA	PORTA: 2,25 m x 0,10	m³	0,23	R$ 200,00	R$ 46,00	100,00%	R$ 46,00		
				Subtotal		**R$ 3.356,16**	**100,00%**	**R$ 3.356,16**		
	INSTALAÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO NA LAJE DA AMPLIAÇÃO:	Projeto: 25,32 m²	m²	25,32	R$ 80,00	R$ 2.025,60	100,00%	R$ 2.025,60		
	INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA GALVANIZADA NO ENGRADAMENTO DA AMPLIAÇÃO	Projeto: 25,32 m²	m²	25,32	R$ 15,00	R$ 379,80	100,00%	R$ 379,80		
	INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA TRANSPARENTE NO ENGRADAMENTO DA AMPLIAÇÃO	Projeto: 4,00 m²	m²	4,00	R$ 15,00	R$ 60,00			100,00%	R$ 60,00
	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA ESPESSURA 0,5 MM, COM DESENVOLVIMENTO DE 40 CM NA EXTENSÃO DA PLATIBANDA	Projeto: 10,95 m	m	10,95	R$ 60,00	R$ 657,00	100,00%	R$ 657,00		
	INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA COM PINGADEIRA ESPESSURA 0,65 MM COM DESENVOLVIMENTO DE 35 CM m, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	Projeto: 2,35 m	m	2,35	R$ 55,00	R$ 129,25	100,00%	R$ 129,25		
	INSTALAÇÃO DE DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA ESPESSURA 0,65 MM, COM DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL, NA EXTENSÃO DA PLATIBANDA	Projeto: 10,95 m	m	10,95	R$ 45,00	R$ 492,75	100,00%	R$ 492,75		
	INSTALAÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA.	Projeto: 25,32 m²	m²	25,32	R$ 150,00	R$ 3.798,00	100,00%	R$ 3.798,00		
	REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO METÁLICO NA LAJE A SER CONSTRUÍDA, ALTURA DE 3,00 M, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	Projeto: 25,32 m²	m²/mês	25,32	R$ 100,00	R$ 2.532,00	100,00%	R$ 2.532,00		
	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESPESSURA 12,5 MM NA AMPLIAÇÃO INDICADA EM PROJETO ARQUITETÔNICO	Projeto: 25,94 m²	m²	25,94	R$ 70,00	R$ 1.815,80	100,00%	R$ 1.815,80		
				Subtotal		**R$ 11.890,20**	**99,50%**	**R$ 11.830,20**		

	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") NA SALA DE AMPLIAÇÃO, PARA CIRCUITO ELÉTRICO	80 m	m	80,00	R$	5,00	R$	400,00	100,00%	R$	400,00		
	INSTALAÇÃO DE CABO 1,5 MM² NA SALA DE AMPLIAÇÃO, PARA CIRCUITO ELÉTRICO DAS LAMPADAS	50 m	m	50,00	R$	5,00	R$	250,00	100,00%	R$	250,00		
	INSTALAÇÃO DE CABO 2,5 MM² NA SALA DE AMPLIAÇÃO, PARA CIRCUITO ELÉTRICO DAS TOMADAS	50 m	m	50,00	R$	5,00	R$	250,00	100,00%	R$	250,00		
	INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS: A SER DEFINIDO NO LOCAL	4 UNI	U	4,00	R$	20,00	R$	80,00	100,00%	R$	80,00		
	INSTALAÇÃO DE DOIS INTERRUPTORES SIMPLES	2 UNI	U	2,00	R$	20,00	R$	40,00	100,00%	R$	40,00		
	INSTALAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	2 UNI	U	2,00	R$	20,00	R$	40,00	100,00%	R$	40,00		
				Subtotal			**R$**	**1.060,00**	**100,00%**	**R$**	**1.060,00**		
	REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, APLICADA NO PISO DA SALA DA AMPLIAÇÃO	Projeto: 25,94 m²	m²	25,94	R$	40,00	R$	1.037,60	100,00%	R$	1.037,60		
	INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO ESMALTADO, NA SALAS DE AMPLIAÇÃO.	Área de piso: 25,94 x 1,10%	m²	28,53	R$	45,00	R$	1.283,85	100,00%	R$	1.283,85		
				Subtotal			**R$**	**2.321,45**	**100,00%**	**R$**	**2.321,45**		
	INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE ABRIR COM FERRAGENS NA ENTRADA	225 x 210 cm	U	1,00	R$	100,82	R$	100,82	100,00%	R$	100,82		
	INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER	2,25 x 1,80 m	m²	4,05	R$	60,00	R$	243,00				100,00%	R$ 243,00
				Subtotal			**R$**	**343,82**	**29,32%**	**R$**	**100,82**		
	REALIZAÇÃO DE PINTURA NA PAREDE INTERNA - EXISTENTE E AMPLIADA	3,30 x 10,95 m + 2,25 x 2 + 21,94 m²	m²	62,57	R$	22,00	R$	1.376,54	100,00%	R$	1.376,54		
	REALIZAÇÃO DE LIXAMENTO NA PAREDE EXISTENTE	1,8 x 1,95 m	m²	3,51	R$	18,00	R$	63,18	100,00%	R$	63,18		
	APLICAÇÃO DE SELADOR NA PAREDE INTERNA - EXISTENTE E AMPLIADA	3,30 x 10,95 m + 2,25 x 2 + 21,94 m²	m²	62,57	R$	15,00	R$	938,55	100,00%	R$	938,55		
	REALIZAÇÃO DE PINTURA ESMALTE NO PORTÃO DE CORRER	2,25 x 1,80 x 2	m²	8,10	R$	30,00	R$	243,00				100,00%	R$ 243,00
				Subtotal			**R$**	**2.621,27**	**90,73%**	**R$**	**2.378,27**		
	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA GERAL DA OBRA	Área de piso: 25,94 x 1,10%	m²	28,53	R$	20,00	R$	570,60	80,00%	R$	456,48		
				Subtotal			**R$**	**570,60**	**100,00%**	**R$**	**570,60**		
TOTAL							**R$**	**23.000,00**	**97,63%**	**R$**	**22.454,00**	**2,37%**	**R$ 546,00**

Valor da Supressão: R$ 546,00 (Quinhentos e quarenta e seis reais)

Márcia A.E.Madeira
Engenheira Civil

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal