



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC

LOCAL: Rua Vereador Sebastião do Prado Luz, nº55, Bairro Chapadão, Cabo Verde – MG.

SERVIÇOS A EXECUTAR:

- Aquisição total da Estrutura e reinstalação total das peças existentes no local;
- Área da instalação do forro em pvc: 556,00 m²

INSTALAÇÃO DO FORRO EM PVC: será reinstalado em toda a unidade, o Forro em Réguas de PVC, frisado branco, com estrutura de fixação em metalon inclusive todos os acessórios necessários para sua perfeita instalação.

1. INSTALAÇÕES GERAIS: Para a utilização de qualquer tipo de forro, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; Verificação das interferências do forro com as divisórias móveis, de modo que um sistema não prejudique o outro em eventuais modificações; Locação das luminárias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas; Só será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.
2. PROCESSO EXECUTIVO: Os forros de chapas de PVC serão fixados sob perfis metálicos, ou apoiados em perfis de alumínio presos à estrutura de apoio. A fixação das chapas na estrutura de sustentação será realizada conforme as recomendações do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.
3. SERVIÇOS FINAIS: Limpeza da obra - A obra deverá ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estão sendo executados. A limpeza final da obra para a entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho.

Cabo Verde, 14 de março de 2022.

Márcia A.E.Madeira
Engenheira Civil