



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052850	Nº SICONV 866895/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IPÊS E RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO DE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									231.814,81	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	231.814,81	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	900,68	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	301,23	BDI 1	360,27	900,68	RA
1.2.			PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE					-	360,66	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	98,00	1,26	BDI 1	1,51	147,98	RA
1.2.2.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2,94	6,69	BDI 1	8,00	23,52	RA
1.2.3.	SINAPI	4744	CASCALHO DE RIO	M³	2,94	49,10	BDI 1	58,72	172,64	RA
1.2.4.	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	2,94	4,70	BDI 1	5,62	16,52	RA
1.3.			LANÇAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA					-	108.587,80	
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.722,60	1,74	BDI 1	2,08	5.663,01	RA
1.3.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	98,00	6,59	BDI 1	7,88	772,24	RA
1.3.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	78,74	1.060,65	BDI 1	1.268,54	99.884,84	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.362,20	0,80	BDI 1	0,96	2.267,71	RA
1.4.			PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE					-	111.425,90	
1.4.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.624,60	1,74	BDI 1	2,08	5.459,17	RA
1.4.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	81,68	1.060,65	BDI 1	1.268,54	103.614,35	RA
1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.450,40	0,80	BDI 1	0,96	2.352,38	RA
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL					-	5.824,41	
1.5.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	12,51	389,28	BDI 1	465,58	5.824,41	RA
1.6.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	4.715,36	
1.6.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	48,00	56,50	BDI 1	67,57	3.243,36	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052850	Nº SICONV 866895/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS IPÊS E RECAPEAMENTO DA AVENIDA DR. ANTÔNIO DE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO									231.814,81	
1.6.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,00	30,77	BDI 1	36,80	1.472,00	RA

RECURSO
←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABO VERDE - MG
Local

sexta-feira, 4 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA
CREA/CAU: 176.622/D
ART/RRT: 0