



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO - CENTRO DE EVENTOS

LOCAL: ESTRADA VICINAL, BAIRRO RIBEIRÃO SÃO JOSÉ, CABO VERDE - MG

| Item | Código | Descrição | Unid. | Quant. | | | | | |
|----------|----------|--|-------|--------|-------------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | | comprimento | largura | altura | unidades | área |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (DIMENSÕES 1,2X2 M) | M² | 2,40 | 2,00 | | 1,20 | | |
| 1.2 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M² | 812,00 | 812,00 | 1,00 | | | 812,00 |
| 2 | | ALAMBRADOS | | | | | | | |
| 2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M³ | 47,82 | 797,00 | 0,30 | 0,20 | | |
| 2.2 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 318,80 | 797,00 | | 0,40 | | |
| 2.3 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018 | M | 797,00 | 797,00 | | | | |
| 3 | | PORTÕES | | | | | | | |
| 3.1 | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA (Pilares dos portões) | M³ | 0,35 | 18 | 0,14 | 0,14 | | |
| 3.2 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M² | 30,00 | 15,00 | | 2,00 | | 30,00 |
| 3.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 60,00 | 30,00 | | 2,00 | | 60,00 |

Jean Carlos Corrêa
Responsável Técnico

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal