

Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 - Tel/Fax (35) 3736.1220 CNPJ: 17.909.599/0001-83 - CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 - Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page $\underline{ www.caboverde.mg.gov.br} \ \ \, \text{E.mail:} \\ \underline{ caboverdemg@caboverde.mg.gov.br}$

CONSTRUÇÃO DE TELHADO NA QUADRA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

| ITEM | CODIGO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO | PREÇO | VALOR TOTAL | |
|------|----------|--|-----|----------|------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | BDI | 22,00% | | |
| | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - 1,20 x 2,00 | m² | 2,40 | R\$ 302,02 | R\$ 368,46 | R\$ | 884,30 |
| | | | | Subtotal | | | R\$ | 884,30 |
| | | EXECUÇÃO DO TELHADO | | | | | | |
| | | Fundação | | | | | | |
| 2 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 8,40 | R\$ 91,87 | R\$ 112,08 | R\$ | 941,47 |
| 3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0,05 | R\$ 593,15 | R\$ 723,64 | R\$ | 36,18 |
| 4 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10,0 MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 138,00 | R\$ 11,63 | R\$ 14,18 | R\$ | 1.956,84 |
| 5 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 12,60 | R\$ 63,12 | R\$ 77,00 | R\$ | 970,20 |
| 6 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2,10 | R\$ 779,60 | R\$ 951,11 | R\$ | 1.997,33 |
| 7 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 5,90 | R\$ 43,93 | R\$ 53,59 | R\$ | 316,18 |



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 - Tel/Fax (35) 3736.1220 CNPJ: 17.909.599/0001-83 - CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page <u>www.caboverde.mg.gov.br</u> E.mail: <u>caboverdemg@caboverde.mg.gov.br</u>

| | | Cobertura | | | | | | | | |
|----|----------|--|----|----------|--------|-------|-----|--------|-----|------------|
| 8 | ED-20573 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 279,50 | R\$ 24 | 13,52 | R\$ | 297,09 | R\$ | 83.036,66 |
| 9 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 279,50 | R\$: | 38,23 | R\$ | 46,64 | R\$ | 13.035,88 |
| 10 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 384,00 | R\$ 12 | 22,13 | R\$ | 148,99 | R\$ | 57.212,16 |
| 11 | ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 8,00 | R\$ 1 | 13,83 | R\$ | 138,87 | R\$ | 1.110,96 |
| 12 | ED-50660 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 42,00 | R\$ 15 | 56,90 | R\$ | 191,41 | R\$ | 8.039,22 |
| | | | | Subtotal | | | | | R\$ | 168.653,08 |
| | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | |
| 13 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 279,50 | R\$ | 7,58 | R\$ | 9,24 | R\$ | 2.582,58 |
| | | | | Subtotal | | | | _ | R\$ | 2.582,58 |
| | | TOTAL | | | | | | | R\$ | 172.119,96 |

VALOR TOTAL: R\$ 172.119,96 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

| Elisgustavo de Souza | Cláudio Antônio Palma |
|----------------------|-----------------------|
| Engenheiro Mecânico | Prefeito Municipal |

Cabo Verde, 18 de outubro de 2024