



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

LOCAL: Rua Major Pedro de Melo, Bairro Centro, Cabo Verde – MG

Considerações Gerais:

- Área de construção: 165,00 m²
- A Prefeitura do Município fornecerá os projetos básicos de implantação.

1.0 - LOCAÇÃO DA OBRA - A locação da obra, execução dos gabaritos e demarcações restantes, será de responsabilidade da contratada, de acordo com o projeto.

2.0 - FUNDAÇÕES - A fundação será executada somente nos locais descritos no gabarito conforme projeto, ou seja, abertura de vala de altura 40,00 cm, e colocação de bloco de concreto e bloco canaleta de concreto com dimensões 19 x 19 x 39, com 1 ferro de 3/8” passando na canaleta e preenchido com concreto de 15,00 Mpa.

3.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO – Pilares de 15x15cm com treliça H8. Profundidade de 0,80 m e altura a cima do nível do solo em 1,60 m. Estes serão colocados a cada 2,50 m.

4.0 - CONCRETO - O concreto deverá ter resistência mínima de Fck 15,0 Mpa e será dosado tecnologicamente com materiais selecionados. Será lançado obedecendo ao item 13.2 da NBR - 6118 (NB-1) e evitando o lançamento do mesmo com altura superior a 2,00 m, evitando assim segregação do material.

5.0 - ELEVAÇÃO - As alvenarias deverão ser executadas em bloco de concreto de 14x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1: 6, e espessuras de 14 cm. As fiadas serão executadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas com juntas, com espessura de no máximo 2 cm. As alvenarias recém terminadas deverão serem mantidas ao abrigo das chuvas, ou caso a temperatura se mostrar muita elevada e a umidade muito baixa proceder-se-á o freqüente umedecimento das juntas, com a finalidade de garantir a perfeita cura das argamassas.

6.0 - ESQUADRIAS – Será colocado um portão, com chapa plana 14”, incluso pintura e ferragens. Dimensões: 2,30 m de largura e 2,10 m de altura.

7.0 - REVESTIMENTO - Na alvenaria, o revestimento deverá receber chapisco traço 1:3 (cimento e areia), com espessura de 5mm.

8.0 – LIMPEZA - A obra deverá ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estão sendo executados. A limpeza final da obra para a entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho.

Cabo Verde, 02 de Julho de 2019

Márcia A.E.Madeira
Engenheira Civil