



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE TRECHOS DAS RUAS DR. AUGUSTO MELO SOUZA E TIRADENTES	Nº SICONV 931095	Nº OPERAÇÃO 1083282-24	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 1083282-24	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
---	---------------------	---------------------------	--	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO A CASA DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE - MG				
1.	RECAPEAMENTO DE TRECHO DAS RUAS DR. AUGUSTO MELO SOUZA E TIRADENTES		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	3*1,5
1.2.	REPERFILAGEM		-	
1.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	45,10	(1305,00*0,0005*30)+(1700,00*0,0005*30)
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	302,00	(1305,00*0,0005*201)+(1700,00*0,0005*201)
1.2.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.005,00	(182,52*7,15)+(200*8,50)
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.596,32	(52,20*21,60)+(68,00*21,60)
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	120,20	(1305,00*0,04)+(1700,00*0,04)
1.3.	RECAPEAMENTO		-	
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	45,10	(1305,00*0,0005*30)+(1700,00*0,0005*30)
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	302,15	(1305,00*0,0005*201)+(1700,00*0,0005*201)
1.3.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	-	3.005,00	(201,96*7,1563)+(200*8,5079)
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.947,24	(39,15*21,6)+(51,00*21,6)
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	90,15	(1305,00*0,03)+(1700,00*0,03)
1.4.	DRENAGEM		-	
1.4.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	M3	11,30	(101,4*0,05)+(124,6*0,05)
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	Unidade	2,00	1+1
1.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	2,00	1+1
1.5.3.	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,75	1*(0,5*0,5)+2*(0,5*0,5)
1.5.4.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	73,01	(3*7,69)+(3*16,646)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA DR. AUGUSTO MELO SOUZA		RUA TIRADENTES	
	1	2	3	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	216.612,88	280.775,17		
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50			
REPERFILAGEM	19,58	25,52		
REPERFILAGEM	131,15	170,85		
REPERFILAGEM	1.305,00	1.700,00		
REPERFILAGEM	1.127,52	1.468,80		
REPERFILAGEM	52,20	68,00		
RECAPEAMENTO	19,58	25,52		
RECAPEAMENTO	131,15	171,00		
RECAPEAMENTO	1.305,00	1.700,00		
RECAPEAMENTO	845,64	1.101,60		
RECAPEAMENTO	39,15	51,00		
DRENAGEM	5,07	6,23		
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00		
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00		
SINALIZAÇÃO	0,25	0,50		
SINALIZAÇÃO	23,07	49,94		

CABO VERDE - MG
Local

sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CORREA
CREA/CAU: 250.584/D
ART/RRT: MG20221567219

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS CORREA
CREA/CAU: 250.584/D
ART/RRT: MG20221567219