



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

IMPLANTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)	DMT (km)	MOM. TRANSP. (M ³ x km)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M		2,00	1,13	2,25				
2		REPERFILAMENTO								
2.1	RO-51229	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				4.395,46				
2.2	RO-14019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO				4.395,46	0,030	131,86		
2.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM							30,00	3.955,80
3		PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)								
3.1	RO-51229	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				4.395,46				
3.2	RO-14019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO				4.395,46	0,030	131,86		
3.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM							30,00	3.955,80
4		DRENAGEM								
4.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS		1.103,40		0,30	0,050	16,55		
4.2	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M		42,00	1,00	42,00	1,50	63,00		



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

IMPLANTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m ²)	ESP. (m)	VOLUME (m ³)	DMT (km)	MOM. TRANSP. (M ³ x km)
4.3	94037	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M		42,00	0,25	21,00				
4.4	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M		42,00	1,00	42,00				
4.5	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS (Berço do Tubo)		42,00			0,13	5,46		
4.6	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM		42,00						
4.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA						52,27		
4.8	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	8,00							
4.9	98421	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM	5,00							

Cabo Verde, Setembro de 2020

Responsável Técnico
Márcia A. E. Madeira
CREA MG 176.622/D

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG
CNPJ: 17.909.599/0001-83
Prefeito Edson José Ferreira