



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

PLANILHA DE PREÇOS

UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC)							DATA: fev/23			
LOCAL: Km 473, BR 146, S/N, Cabo Verde - MG							DATA BASE: out/23			
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	PREÇO DE CUSTO		BDI = 22%			
					Pr. Unitario	Pr. Total	Pr. Unitario	Pr. Total		
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.340,46	R\$ 1.340,46	R\$ 1.635,36	R\$ 1.635,36		
1.2	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	M2	12,00	R\$ 560,37	R\$ 6.724,44	R\$ 683,65	R\$ 8.203,82		
1.3	MERCADO	EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANOS COMPLETO, PROFUNDIDADE DE ATÉ 50 m, INCLUSIVE KIT CLORADOR MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DOIS CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SUÇÃO E RECALQUE, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CERCAMENTO COM ALAMBRADO 5X5 m (25m²), PORTÃO DE 1X2,1 m e ENCANAMENTO ATÉ O RESERVATÓRIO SUPERIOR. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UN	1,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 42.700,00	R\$ 42.700,00		
1.4	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	52	R\$ 58,85	R\$ 3.060,20	R\$ 71,80	R\$ 3.733,44		
1.5	ED-16342	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	UN	1,00	R\$ 327,92	R\$ 327,92	R\$ 400,06	R\$ 400,06		
1.6	ED-50703	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	M²	372,00	R\$ 2,13	R\$ 792,36	R\$ 2,60	R\$ 966,68		
ANDAIME										
1.7	ED-28530	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	M²	1.228,80	R\$ 1,52	R\$ 1.867,78	R\$ 1,85	R\$ 2.278,69		
TOTAL ITEM: 01						R\$ 49.113,16	R\$ 59.918,05			
2 FUNDAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E ESTRUTURA										
MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M (sapatas)	M³	1,40	R\$ 63,55	R\$ 89,22	R\$ 77,53	R\$ 108,85		
2.2	RO-40212	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M (sapatas)	M³	1,76	R\$ 63,55	R\$ 112,10	R\$ 77,53	R\$ 136,76		
2.3	RO-40213	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M (sapatas)	M³	1,60	R\$ 63,55	R\$ 101,68	R\$ 77,53	R\$ 124,05		
FUNDAÇÃO										
2.4	ED-49813	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	0,73	R\$ 163,90	R\$ 119,32	R\$ 199,96	R\$ 145,57		
2.5	RO-42285	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) - (blocos)	KG	127,75	R\$ 10,05	R\$ 1.283,89	R\$ 12,26	R\$ 1.566,34		
2.6	ED-49804	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	5,16	R\$ 673,39	R\$ 3.474,69	R\$ 821,54	R\$ 4.239,12		
ESTRUTURA										
2.7	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO G UINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3780	R\$ 14,53	R\$ 54.923,40	R\$ 17,73	R\$ 67.006,55		
2.8	ED-49643	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	91,80	R\$ 60,53	R\$ 5.556,65	R\$ 73,85	R\$ 6.779,12		
2.9	RO-42285	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	KG	1.095,33	R\$ 10,05	R\$ 11.008,07	R\$ 12,26	R\$ 13.429,84		
2.10	RO-41552	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	KG	321,60	R\$ 10,86	R\$ 3.492,58	R\$ 13,25	R\$ 4.260,94		
2.11	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (Brocas, Pilares e Vigas)	M³	16,54	R\$ 702,83	R\$ 11.624,81	R\$ 857,45	R\$ 14.182,27		
2.12	ED-9903	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M³	0,24	R\$ 2.871,95	R\$ 689,27	R\$ 3.503,78	R\$ 840,91		
2.13	ED-9904	VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M³	0,43	R\$ 2.871,95	R\$ 1.234,94	R\$ 3.503,78	R\$ 1.506,62		
2.14	ED-48323	LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA	M²	5,42	R\$ 179,91	R\$ 975,11	R\$ 219,49	R\$ 1.189,64		
2.15	RO-41544	CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	0,14	R\$ 64,83	R\$ 9,08	R\$ 79,09	R\$ 11,07		
2.16	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	50,86	R\$ 41,94	R\$ 2.133,07	R\$ 51,17	R\$ 2.602,34		
TOTAL ITEM: 02						R\$ 96.827,87	R\$ 118.130,01			
3 ALVENARIAS E DIVISÕES										
3.1	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	516,00	R\$ 65,30	R\$ 33.694,80	R\$ 79,67	R\$ 41.107,66		
TOTAL ITEM: 03						R\$ 33.694,80	R\$ 41.107,66			
4 COBERTURAS										
4.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR 34,75 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	69,3	R\$ 34,75	R\$ 2.408,18	R\$ 42,40	R\$ 2.937,97		

4.2	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, UN 1,77 FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	1164,24	R\$ 1,77	R\$ 2.060,70	R\$ 2,16	R\$ 2.514,06
4.4	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M2 CR 120,82 MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	69,3	R\$ 120,82	R\$ 8.372,83	R\$ 147,40	R\$ 10.214,85
4.5	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	2229,78	R\$ 22,83	R\$ 50.905,88	R\$ 27,85	R\$ 62.105,17
4.6	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	397,08	R\$ 99,53	R\$ 39.521,37	R\$ 121,43	R\$ 48.216,07
4.7	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	44	R\$ 67,19	R\$ 2.956,36	R\$ 81,97	R\$ 3.606,76
4.8	ED-50661	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	59,5	R\$ 44,30	R\$ 2.635,85	R\$ 54,05	R\$ 3.215,74
4.9	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	98	R\$ 94,71	R\$ 9.281,58	R\$ 115,55	R\$ 11.323,53
TOTAL ITEM: 04						R\$ 118.142,75		R\$ 144.134,15
5	IMPERMEABILIZAÇÕES							
5.1	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO (paredes da base até 1,00 m)	M²	250,00	R\$ 51,93	R\$ 12.982,50	R\$ 63,35	R\$ 15.838,65
TOTAL ITEM: 05						R\$ 12.982,50		R\$ 15.838,65
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA							
TUBULAÇÕES E CONEXÕES								
6.1	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,5	R\$ 22,89	R\$ 309,02	R\$ 27,93	R\$ 377,00
6.2	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7	R\$ 42,69	R\$ 298,83	R\$ 52,08	R\$ 364,57
6.3	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6	R\$ 87,87	R\$ 527,22	R\$ 107,20	R\$ 643,21
6.4	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6	R\$ 22,04	R\$ 132,24	R\$ 26,89	R\$ 161,33
6.5	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6	R\$ 30,22	R\$ 181,32	R\$ 36,87	R\$ 221,21
6.6	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6	R\$ 41,05	R\$ 246,30	R\$ 50,08	R\$ 300,49
6.7	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24	R\$ 67,74	R\$ 1.625,76	R\$ 82,64	R\$ 1.983,43
6.8	PESQ.	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00	R\$ 15,25	R\$ 30,50
6.9	ED-49935	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPAS, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA	UN	1	R\$ 1.647,28	R\$ 1.647,28	R\$ 2.009,68	R\$ 2.009,68
6.10	ED-49939	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1	R\$ 75,16	R\$ 75,16	R\$ 91,70	R\$ 91,70
6.11	ED-49950	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	UN	1	R\$ 169,74	R\$ 169,74	R\$ 207,08	R\$ 207,08
6.12	ED-50007	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM	UN	2	R\$ 65,93	R\$ 131,86	R\$ 80,43	R\$ 160,87
6.13	ED-49956	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA	UN	5	R\$ 25,14	R\$ 125,70	R\$ 30,67	R\$ 153,35
6.14	ED-48146	FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	UN	1	R\$ 1.568,17	R\$ 1.568,17	R\$ 1.913,17	R\$ 1.913,17
LOUÇAS E METAIS								
6.15	ED-50298	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPIA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	2	R\$ 575,82	R\$ 1.151,64	R\$ 702,50	R\$ 1.405,00
6.16	ED-48156	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UN	2	R\$ 43,52	R\$ 87,04	R\$ 53,09	R\$ 106,19
6.17	ED-50277	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 376,01	R\$ 376,01	R\$ 458,73	R\$ 458,73
6.18	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 301,88	R\$ 603,76	R\$ 368,29	R\$ 736,59
6.19	ED-9156	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1	R\$ 565,43	R\$ 565,43	R\$ 689,82	R\$ 689,82
ACESSÓRIOS								
6.20	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 149,21	R\$ 298,42	R\$ 182,04	R\$ 364,07
6.21	ED-50313	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	UN	2	R\$ 233,17	R\$ 466,34	R\$ 284,47	R\$ 568,93
6.22	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 339,92	R\$ 679,84	R\$ 414,70	R\$ 829,40
6.23	ED-50323	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 43,44	R\$ 86,88	R\$ 53,00	R\$ 105,99

6.24	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	153,92	R\$	153,92	R\$	187,78	R\$	187,78
6.25	ED-49963	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	2	R\$	81,36	R\$	162,72	R\$	99,26	R\$	198,52
6.26	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	2	R\$	140,77	R\$	281,54	R\$	171,74	R\$	343,48
6.27	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	2	R\$	222,37	R\$	444,74	R\$	271,29	R\$	542,58
6.28	ED-50317	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - lavatórios	UN	2	R\$	55,78	R\$	111,56	R\$	68,05	R\$	136,10
6.29	ED-48181	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO papel higienico	UN	2	R\$	55,73	R\$	111,46	R\$	67,99	R\$	135,98
6.30	ED-48180	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	2	R\$	177,54	R\$	355,08	R\$	216,60	R\$	433,20
6.31	ED-48187	SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR	UN	2	R\$	53,22	R\$	106,44	R\$	64,93	R\$	129,86
6.32	ED-48175	CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2"	UN	2	R\$	47,14	R\$	94,28	R\$	57,51	R\$	115,02
TOTAL ITEM: 06							R\$	13.200,70	R\$	16.104,85		
7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
7.1	ED-50192	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN	4	R\$	200,23	R\$	800,92	R\$	244,28	R\$	977,12
7.2	ED-26989	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$	27,78	R\$	111,12	R\$	33,89	R\$	135,57
7.3	ED-26993	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$	209,46	R\$	418,92	R\$	255,54	R\$	511,08
7.4	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UN	3	R\$	23,23	R\$	69,69	R\$	28,34	R\$	85,02
7.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UN	3	R\$	23,33	R\$	69,99	R\$	28,46	R\$	85,39
7.6	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UN	4	R\$	23,06	R\$	92,24	R\$	28,13	R\$	112,53
7.7	PESQ.	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	44,50	R\$	44,50	R\$	54,29	R\$	54,29
7.8	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	4	R\$	20,94	R\$	83,76	R\$	25,55	R\$	102,19
TOTAL ITEM: 07							R\$	1.691,14	R\$	2.063,19		
8 DRENAGEM												
8.1	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	0,4	R\$	36,04	R\$	14,42	R\$	43,97	R\$	17,59
8.2	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,5	R\$	40,07	R\$	500,88	R\$	48,89	R\$	611,07
8.3	ED-14725	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANDA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	10	R\$	380,76	R\$	3.807,60	R\$	464,53	R\$	4.645,27
TOTAL ITEM: 08							R\$	4.322,89	R\$	5.273,93		
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
9.1	ED-20581	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1	R\$	3.318,04	R\$	3.318,04	R\$	4.048,01	R\$	4.048,01
9.2	ED-49505	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	UN	2	R\$	113,82	R\$	227,64	R\$	138,86	R\$	277,72
9.3	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	UN	8	R\$	21,76	R\$	174,08	R\$	26,55	R\$	212,38
9.4	ED-49293	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A	UN	1	R\$	106,85	R\$	106,85	R\$	130,36	R\$	130,36
9.5	PESQ.	DISPOSITIVO DE SURTO (DPS)	UN	8	R\$	169,90	R\$	1.359,20	R\$	207,28	R\$	1.658,22
9.6	ED-15115	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	1	R\$	124,75	R\$	124,75	R\$	152,20	R\$	152,20
9.7	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1000	R\$	4,66	R\$	4.660,00	R\$	5,69	R\$	5.685,20
9.8	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	500	R\$	6,47	R\$	3.235,00	R\$	7,89	R\$	3.946,70
9.9	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	200	R\$	9,21	R\$	1.842,00	R\$	11,24	R\$	2.247,24
9.10	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	100	R\$	14,13	R\$	1.413,00	R\$	17,24	R\$	1.723,86
9.11	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	100	R\$	24,48	R\$	2.448,00	R\$	29,87	R\$	2.986,56
9.12	ED-49310	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	100	R\$	37,05	R\$	3.705,00	R\$	45,20	R\$	4.520,10
9.13	ED-49171	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	1	R\$	149,00	R\$	149,00	R\$	181,78	R\$	181,78
9.14	PESQ.	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, EMBUTIR 40 X 20 MM	UN	30	R\$	8,20	R\$	246,00	R\$	10,00	R\$	300,12
9.15	ED-15735	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	7	R\$	33,33	R\$	233,31	R\$	40,66	R\$	284,64
9.16	ED-15736	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2	R\$	22,42	R\$	44,84	R\$	27,35	R\$	54,70
9.17	ED-49216	CAIXA DE PASSAGEM Nº 1 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (10 X 10 X 5) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1	R\$	60,45	R\$	60,45	R\$	73,75	R\$	73,75
9.18	ED-49391	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-Ø8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA	UN	15	R\$	156,35	R\$	2.345,25	R\$	190,75	R\$	2.861,21
9.19	PESQ.	REFLETOR LED 100W BRANCO QUENTE 3000K PROVA D'ÁGUA IP66	UN	6	R\$	60,38	R\$	362,28	R\$	73,66	R\$	441,98

9.20	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	16	R\$	22,50	R\$	360,00	R\$	27,45	R\$	439,20
9.21	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	5	R\$	23,56	R\$	117,80	R\$	28,74	R\$	143,72
TOTAL ITEM: 09							R\$	26.532,49	R\$		R\$	32.369,64
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO											
10.1	ED-15762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2	R\$	64,33	R\$	128,66	R\$	78,48	R\$	156,97
10.2	ED-48365	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	10	R\$	8,59	R\$	85,90	R\$	10,48	R\$	104,80
10.3	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO - logica e telefonia	M	20	R\$	24,48	R\$	489,60	R\$	29,87	R\$	597,31
TOTAL ITEM: 11							R\$	704,16	R\$		R\$	859,08
11	ESQUADRIA DE MADEIRA E VIDRO											
PORTAS												
11.1	ED-51160	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL - P01	M²	1,68	R\$	350,26	R\$	588,44	R\$	427,32	R\$	717,89
11.2	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - P12	UN	5	R\$	912,70	R\$	4.563,50	R\$	1.113,49	R\$	5.567,47
TOTAL ITEM: 12							R\$	5.151,94	R\$		R\$	6.285,36
12	ESQUADRIA DE ALUMINIO											
12.1	ED-50964	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - J01	M²	0,96	R\$	752,70	R\$	722,59	R\$	918,29	R\$	881,56
12.2	ED-50963	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - J04	M²	5,4	R\$	736,89	R\$	3.979,21	R\$	899,01	R\$	4.854,63
TOTAL ITEM: 12							R\$	4.701,80	R\$		R\$	5.736,19
13	ESQUADRIA METÁLICA											
13.1	ED-13888	PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS	M²	15	R\$	375,03	R\$	5.625,45	R\$	457,54	R\$	6.863,05
TOTAL ITEM: 13							R\$	5.625,45	R\$		R\$	6.863,05
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS											
14.1	ED-50728	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	1032	R\$	11,84	R\$	12.218,88	R\$	14,44	R\$	14.907,03
14.2	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	1032	R\$	29,62	R\$	30.567,84	R\$	36,14	R\$	37.292,76
14.4	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	M²	40	R\$	67,00	R\$	2.680,00	R\$	81,74	R\$	3.269,60
14.5	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	54,14	R\$	69,00	R\$	3.735,66	R\$	84,18	R\$	4.557,51
TOTAL ITEM: 15							R\$	49.202,38	R\$		R\$	60.026,90
15	PISOS											
15.1	ED-50621	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	3,65	R\$	94,84	R\$	346,17	R\$	114,50	R\$	417,93
15.2	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	210,50	R\$	83,86	R\$	17.652,53	R\$	101,24	R\$	21.311,90
15.3	ED-9318	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	102,50	R\$	62,24	R\$	6.379,60	R\$	75,14	R\$	7.702,09
15.4	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	63,00	R\$	38,12	R\$	2.401,56	R\$	46,02	R\$	2.899,40
15.5	ED-9319	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	340,65	R\$	93,23	R\$	31.758,80	R\$	112,56	R\$	38.342,40
15.6	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	63,00	R\$	86,40	R\$	5.443,20	R\$	104,31	R\$	6.571,58
15.8	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	30,50	R\$	11,64	R\$	355,02	R\$	14,05	R\$	428,62
15.9	ED-51000	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM	M2	6,10	R\$	335,86	R\$	2.048,75	R\$	405,48	R\$	2.473,45
TOTAL ITEM: 16							R\$	66.385,62	R\$		R\$	80.147,36
16	ESPELHOS											
16.1	ED-51150	ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$	237,34	R\$	474,68	R\$	289,55	R\$	579,11
TOTAL ITEM: 17							R\$	474,68	R\$		R\$	579,11
17	PINTURA INTERNA/TETO/ EXTERNA											
17.1	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	977,86	R\$	5,78	R\$	5.652,03	R\$	7,05	R\$	6.895,48
17.2	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	40	R\$	7,37	R\$	294,80	R\$	8,99	R\$	359,66

17.3	ED-50473	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	977,86	R\$ 12,80	R\$ 12.516,61	R\$ 15,62	R\$ 15.270,26
17.4	ED-50475	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	40	R\$ 21,14	R\$ 845,60	R\$ 25,79	R\$ 1.031,63
17.5	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	977,86	R\$ 15,63	R\$ 15.283,95	R\$ 19,07	R\$ 18.646,42
17.6	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	40	R\$ 13,71	R\$ 548,40	R\$ 16,73	R\$ 669,05
17.7	ED-50482	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	16,8	R\$ 29,80	R\$ 500,64	R\$ 36,36	R\$ 610,78
17.8	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	16,8	R\$ 23,74	R\$ 398,83	R\$ 28,96	R\$ 486,58
17.9	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	30	R\$ 31,98	R\$ 959,40	R\$ 39,02	R\$ 1.170,47
TOTAL ITEM: 18						R\$ 37.000,26	R\$ 45.140,32	
18								
BANCADA								
18.1	PESQ.	BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO	M2	3,65	R\$ 326,48	R\$ 1.191,65	R\$ 398,31	R\$ 1.453,82
18.2	PESQ.	RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM	M	6,08	R\$ 46,01	R\$ 279,74	R\$ 56,13	R\$ 341,28
TOTAL ITEM: 19						R\$ 1.471,39	R\$ 1.795,10	
19								
SINALIZAÇÃO								
19.1	PESQ.	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO - FACHADA - 2,65*1,20 M	UN	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
19.2	PESQ.	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 25 X 15 CM DOBRADA NA BORDA	UN	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00	R\$ 61,00	R\$ 244,00
19.3	ED-50636	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, 20 X 5 CM	UN	5	R\$ 53,60	R\$ 268,00	R\$ 65,39	R\$ 326,96
TOTAL ITEM: 19						R\$ 1.468,00	R\$ 1.790,96	
20								
LIMPEZA GERAL								
21.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	372,00	R\$ 6,48	R\$ 2.410,56	R\$ 7,91	R\$ 2.940,88
TOTAL ITEM: 20						R\$ 2.410,56	R\$ 2.940,88	
TOTAL DA PLANILHA:						R\$ 528.693,97	R\$ 647.104,43	

Jean Carlos Corrêa
Responsável Técnico
CREA MG - 250.584/D

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal