



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083282-24	Nº SICONV 931095	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE TRECHOS DAS RUA DR. AUGUSTO MELO SOUZA E TIRADENTES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À CASA DA	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À CASA DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE - MG									497.388,05	
1.			RECAPEAMENTO DE TRECHO DAS RUAS DR. AUGUSTO MELO SOUZA E TIRADENTES					-	497.388,05	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.136,21	
1.1.1.	SEINFRA	ED - 16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	4,50	211,11	BDI 1	252,49	1.136,21	RA
1.2.			REPERFILAGEM					-	275.379,97	
1.2.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,10	1,44	BDI 1	1,72	77,57	RA
1.2.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	302,00	0,56	BDI 1	0,67	202,34	RA
1.2.3.	SEINFRA	RO - 51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.005,00	2,31	BDI 1	2,76	8.293,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.596,32	0,93	BDI 1	1,11	2.881,92	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	120,20	1.835,88	BDI 1	2.195,71	263.924,34	RA
1.3.			RECAPEAMENTO					-	208.678,51	
1.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,10	1,44	BDI 1	1,72	77,57	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	302,15	0,56	BDI 1	0,67	202,44	RA
1.3.3.	SEINFRA	RO - 51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	-	3.005,00	2,31	BDI 1	2,76	8.293,80	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.947,24	0,93	BDI 1	1,11	2.161,44	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,15	1.835,88	BDI 1	2.195,71	197.943,26	RA
1.4.			DRENAGEM					-	8.082,89	
1.4.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	11,30	598,08	BDI 1	715,30	8.082,89	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083282-24	Nº SICONV 931095	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE TRECHOS DAS RUA DR. AUGUSTO MELO SOUZA E TIRADENTES			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À CASA DA	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO À CASA DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE - MG									497.388,05	
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	4.110,47	
1.5.1.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	Unidade	2,00	586,14	BDI 1	701,02	1.402,04	RA
1.5.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	2,00	158,40	BDI 1	189,45	378,90	RA
1.5.3.	SINAPI	RO - 42980	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,75	547,53	BDI 1	654,85	491,14	RA
1.5.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	73,01	21,05	BDI 1	25,18	1.838,39	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os itens utilizados da planilha da SETOP(SEINFRA) estão com data base de junho

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABO VERDE - MG

Local

sexta-feira, 20 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS CORREA

CREA/CAU: 250.584/D

ART/RRT: MG20221567219

RECURSO

