



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2022, ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELLEPP.

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA, CONTRATANTE** e a empresa e a **CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.943.478/0001-09, localizada à Rua Sete de Maio, 200 B , Bairro Centro, CEP: 37115-000, na cidade de Monte Belo/MG., doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal Sr. **MARCOS TADEU RODRIGUES**. Têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2022, Processo Licitatório nº 272/2022, Tomada de Preço 022/2022, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem aumentar o (s) quantitativo (s) previsto (s) inicialmente, conforme Cláusula Sexta e art. 65, inciso I, alínea b e § 1º da Lei nº 8.666/93, de acordo com o Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor do presente termo aditivo é de R\$ 90.327,28 (noventa mil trezentos e vinte e sete reais e vinte oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

As despesas do presente aditivo correrão por conta da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

FICHA NUMERO: 0134 Classificação: 449051 - 0412204051.214

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas avençadas no contrato permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 15 de maio 2023.

**CLAUDIO ANTONIO PALMA
PREFEITO MUNICIPAL**

**MARCOS TADEU RODRIGUES
CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP**

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

1º ADITIVO DA OBRA: Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal - PRC 272/2022 TP 022/2022

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Local: Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, Cabo Verde - MG


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO	PREÇO	VALOR TOTAL
							BDI 20.73%
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
12	ED-48447	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS	m²	13,40	R\$ 139,39	R\$ 168,29	R\$ 2.255,03
							Subtotal
							R\$ 2.255,03
CONSTRUÇÃO							
17	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	6,65	R\$ 44,77	R\$ 54,05	R\$ 359,44
19	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (aumento da parede para encaixe de plataforma)	m²	3,66	R\$ 62,77	R\$ 75,78	R\$ 277,36
20	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO (externo - rampa)	m²	64,53	R\$ 11,58	R\$ 13,98	R\$ 902,16
21	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (externo - rampa)	m²	64,53	R\$ 29,36	R\$ 35,45	R\$ 2.287,35
							Subtotal
							R\$ 3.826,32
INSTALAÇÕES DAS NOVAS DIVISÓRIAS - dois pavimentos							
28	ED-48211	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS, ACESSÓRIOS E PORTAS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	m²	18,05	R\$ 94,46	R\$ 114,04	R\$ 2.058,45
							Subtotal
							R\$ 2.058,45
SISTEMA DE FORRO DE GESSO							
62	ED-49688	COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO	m	32,39	R\$ 8,80	R\$ 10,62	R\$ 344,12
							Subtotal
							R\$ 344,12
SISTEMA DE PISOS - dois pavimentos							
PAVIMENTAÇÃO INTERNA							
64	ED-50772	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	m	95,17	R\$ 23,65	R\$ 28,55	R\$ 2.717,36
							Subtotal
							R\$ 2.717,36
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							
74	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	U	4,00	R\$ 503,89	R\$ 608,35	R\$ 2.433,39
							Subtotal
							R\$ 2.433,39
ESQUADRIAS							
PORTAS DE MADEIRA							
86	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	1,00	R\$ 783,76	R\$ 946,23	R\$ 946,23
							Subtotal
							R\$ 946,23
PINTURAS E ACABAMENTOS							
EDIFICAÇÃO							
91	ED-50483	EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	102,88	R\$ 12,70	R\$ 15,33	R\$ 1.577,43
							Subtotal
							R\$ 1.577,43
PINTURAS E ACABAMENTOS							
99	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 K, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	R\$ 43,50	R\$ 52,52	R\$ 210,07
							Subtotal
							R\$ 210,07
SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS							
ED-19520		ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	90,45	R\$ 124,35	R\$ 150,13	R\$ 13.579,06
ED-49327		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	210,17	R\$ 50,31	R\$ 60,74	R\$ 12.765,57

95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	un	82	R\$ 46,48	R\$ 56,12	R\$ 4.601,45
ED-17980	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	15	R\$ 28,07	R\$ 33,89	R\$ 508,33
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	60	R\$ 62,97	R\$ 76,02	R\$ 4.561,42
89519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	16	R\$ 59,28	R\$ 71,57	R\$ 1.145,10
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	8	R\$ 22,38	R\$ 27,02	R\$ 216,15
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	6	R\$ 62,63	R\$ 75,61	R\$ 453,68
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1	R\$ 52,58	R\$ 63,48	R\$ 63,48
CP - 01	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	447,89	R\$ 24,92	R\$ 30,09	R\$ 13.475,18
CP - 02	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA COM MEDIDAS 3,30 X 1,10 M, DE FORMA MANUAL	un	1	R\$ 693,74	R\$ 837,55	R\$ 837,55
CP - 03	REPARO DO REBOCO DA FACHADA DO IMÓVEL	m²	343,50	R\$ 45,39	R\$ 54,80	R\$ 18.823,58
88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	765,15	R\$ 3,17	R\$ 3,83	R\$ 2.928,34
			Subtotal			R\$ 73.958,90
	TOTAL					R\$ 90.327,28

Valor do 1º Aditivo: R\$ 90.327,28 (Nove mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)


 Jean Carlos Corrêa
 Responsável Técnico


 Cláudio Antônio Palma
 Prefeito Municipal