



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	2,88	2.40 X 1.20
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		-	
1.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	1.410,94	(275) X 0.15 X 38
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	247,50	45 X 5.5
1.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,13	275 X 0.15
1.2.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	220,50	45 X 4.90
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	220,50	45 X 4.90
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,62	245 X 0.03
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	198,60	7.35 X 30
1.3.	DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	54,00	(30+24) X 1 X 1
1.3.2.	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	36,00	30 X 1.20
1.3.3.	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	30,00	30
1.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	24
1.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,30	54 x 1 x 54 x 0,45

Agrupador de Eventos	RUA 13 DE MAIO	RUA SÃO JOÃO
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>99.128,47</b>	<b>43.390,42</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				
1.3.6.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018	M3	24,30	54 x 1 x 54 x 0,45
1.3.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	59,40	54 X 1 X 1.10
1.3.8.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	1
1.3.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,35	45 X 2 X 0.3 X 0.05
1.4.	<b>OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DOS IPÊS</b>		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	108,00	45 X 2 X 1,20
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,00	45 X 2
1.5.	<b>REPERFILAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI</b>		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.657,80	30,00 x 7,90 + 30,00 x 6,70 + 33,00 x 7,20 + 30,00 x 7,30 + 30,00 x 7,00 + 18,00 x 6,40 + 82,00 x 6,50 + 75,00 x 6,55 + 37,00 x 5,60 + 51,00 x 4,05
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,74	(30,00 x 7,90 + 30,00 x 6,70 + 33,00 x 7,20 + 30,00 x 7,30 + 30,00 x 7,00 + 18,00 x 6,40 + 82,00 x 6,50 + 75,00 x 6,55 + 37,00 x 5,60 + 51,00 x 4,05) x 0,03
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.392,03	79,74 x 30
1.6.	<b>RECAPEAMENTO RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI</b>		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.657,80	30,00 x 7,90 + 30,00 x 6,70 + 33,00 x 7,20 + 30,00 x 7,30 + 30,00 x 7,00 + 18,00 x 6,40 + 82,00 x 6,50 + 42,00 x 6,90 + 75,00 x 6,55 + 37,00 x 5,60 + 51,00 x 4,05 + 100,00 x 7,90

Agrupador de Eventos	RUA 13 DE MAIO	RUA SÃO JOÃO
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>99.128,47</b>	<b>43.390,42</b>
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		
OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DOS IPÊS		
OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DOS IPÊS		
REPERFILAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	1.219,80	533,00
REPERFILAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	36,59	15,99
REPERFILAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	1.097,82	479,70
RECAPEAMENTO RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	1.219,80	533,00

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,74	$(30,00 \times 7,90 + 30,00 \times 6,70 + 33,00 \times 7,20 + 30,00 \times 7,30 + 30,00 \times 7,00 + 18,00 \times 6,40 + 82,00 \times 6,50 + 42,00 \times 6,90 + 75,00 \times 6,55 + 37,00 \times 5,60 + 51,00 \times 4,05 + 100,00 \times 7,90) \times 0,03$
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.392,03	79,74 x 30
1.7.	DRENAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI		-	
1.7.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	12,48	$(30,00 + 30,00 + 33,00 + 30,00 + 30,00 + 18,00 + 82,00 + 75,00 + 37,00 + 51,00 + 100,00) \times 2 \times 0,3 \times 0,05$
1.8.	SINALIZAÇÃO		-	
1.8.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	-	7,00	7
1.8.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	-	6,00	6

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	RUA 13 DE MAIO	RUA SÃO JOÃO
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>99.128,47</b>	<b>43.390,42</b>
RECAPEAMENTO RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	36,59	15,99
RECAPEAMENTO RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	1.097,82	479,70
DRENAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	5,13	2,46
SINALIZAÇÃO	1,00	2,00
SINALIZAÇÃO	1,00	1,00

CABO VERDE - MG

**Local**

quarta-feira, 8 de julho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA**

**CREA/CAU: MG 176.622/D**

**ART/RRT: 6021387**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7			
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				<b>39.932,92</b>	<b>17.175,17</b>	<b>17.324,75</b>	<b>33.657,71</b>				
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M²	2,88								
1.2.	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - RUA DOS IPÊS		-								
1.2.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	1.410,94				1.410,94				
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	247,50				247,50				
1.2.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,13				37,13				
1.2.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	220,50				220,50				
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	220,50				220,50				
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,62				6,62				
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	198,60				198,60				
1.3.	DRENAGEM - RUA DOS IPÊS		-								
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	54,00				54,00				
1.3.2.	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	36,00				36,00				
1.3.3.	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	30,00				30,00				
1.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00				24,00				
1.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	24,30				24,30				

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3 RUA SÃO PEDRO	4 TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	5 RUA TOBIAS FAGUNDES	6 RUA DOS IPÊS	7			
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				<b>39.932,92</b>	<b>17.175,17</b>	<b>17.324,75</b>	<b>33.657,71</b>				
1.3.6.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018	M3	24,30				24,30				
1.3.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	59,40				59,40				
1.3.8.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00				1,00				
1.3.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,35				1,35				
1.4.	<b>OBRAS COMPLEMENTARES - RUA DOS IPÊS</b>		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	108,00				108,00				
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,00				90,00				
1.5.	<b>REPERFILAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI</b>		-								
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.657,80	491,25	207,20	206,55					
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,74	14,74	6,22	6,20					
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.392,03	442,13	186,48	185,90					
1.6.	<b>RECAPEAMENTO RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI</b>		-								
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.657,80	491,25	207,20	206,55					

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS: 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS	<b>Nº SICONV</b> 1068186-02	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 893025/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CABO VERDE
--	--------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3 RUA SÃO PEDRO	4 TRAVESSA HENRIQUE MILIANI	5 RUA TOBIAS FAGUNDES	6 RUA DOS IPÊS	7			
<b>INFRAESTRUTURA URBANA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO, GUIAS, SARJETAS E ACESSIBILIDADE,</b>				<b>39.932,92</b>	<b>17.175,17</b>	<b>17.324,75</b>	<b>33.657,71</b>				
1.6.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,74	14,74	6,22	6,20					
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.392,03	442,13	186,48	185,90					
1.7.	DRENAGEM RUAS - 13 DE MAIO, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, TOBIAS FAGUNDES, TRAVESSA HENRIQUE MILIANI		-								
1.7.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	12,48	2,25	1,11	1,53					
1.8.	SINALIZAÇÃO		-								
1.8.1.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	-	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
1.8.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	-	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00				

CABO VERDE - MG

**Local**

quarta-feira, 8 de julho de 2020

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: MÁRCIA APARECIDA EVANGELISTA MADEIRA**

**CREA/CAU: MG 176.622/D**

**ART/RRT: 6021387**