



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088698 - 03	Nº SICONV 945942	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA CABO VERDE AO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q									998.422,29	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	998.422,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.965,17	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	368,06	1.656,27	RA
1.1.2.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	9.117,70	1,13	BDI 1	1,35	12.308,90	RA
1.2.			DRENAGEM					-	172.799,74	
1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.284,76	57,45	BDI 1	68,71	156.985,86	RA
1.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	213,24	62,01	BDI 1	74,16	15.813,88	RA
1.3.			BASE					-	67.386,08	
1.3.1.	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	1.367,66	13,00	BDI 1	15,55	21.267,11	RA
1.3.2.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67.822,01	0,57	BDI 1	0,68	46.118,97	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	717.137,54	
1.4.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.143,28	1,79	BDI 1	2,14	4.586,62	RA
1.4.2.	Cotação	ANP SET/23	Emulsão asfáltica para o serviço de Imprimação	T	9,74	2.354,21	BDI 1	2.815,64	27.424,33	RA
1.4.3.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	8.118,50	0,40	BDI 1	0,48	3.896,88	RA
1.4.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	893,04	1,79	BDI 1	2,14	1.911,11	RA
1.4.5.	Cotação	ANP SET/23	Emulsão asfáltica para a execução do serviço de pintura de ligação (RR-1C)	T	4,06	2.394,31	BDI 1	2.863,59	11.626,18	RA
1.4.6.	SICRO	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	m²	8.118,50	0,28	BDI 1	0,33	2.679,11	RA
1.4.7.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16.844,26	0,57	BDI 1	0,68	11.454,10	RA
1.4.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	284,15	1.923,12	BDI 1	2.300,05	653.559,21	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	27.133,76	
1.5.1.	SICRO	5214008	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)	m²	249,80	79,75	BDI 1	95,38	23.825,92	RA
1.5.2.	SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	4,00	444,59	BDI 1	531,73	2.126,92	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00	246,85	BDI 1	295,23	1.180,92	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi utilizado os bancos de dados SICRO 10/2023 E SINAPI 10/2023



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088698 - 03	Nº SICONV 945942	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA CABO VERDE AO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIENTAÇÃO EM C.B.U.Q	MUNICÍPIO / UF CABO VERDE - MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIENTAÇÃO EM C.B.U.Q									998.422,29
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

RECURSO
↓

CABO VERDE - MG

Local

quinta-feira, 7 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS CORRÊA

CREA/CAU: 250.584/D

ART/RRT: MG20242722122