



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ. : 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, ENTRE O MUNICÍPIO DE CABO VERDE E A EMPRESA CONSTRUTORA EFERCON EIRELI EPP

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, o **MUNICÍPIO DE CABO VERDE**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediado na Avenida Oscar Ornelas, nº 152, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.909.599/0001-83, representado por seu Prefeito, Sr. **CLAUDIO ANTÔNIO PALMA**, inscrito no CPF sob nº 440.417.306-78 e RG 2.195.177 SSP/MG, residente e domiciliado no Sítio São Bartolomeu, Distrito de São Bartolomeu de Minas, Cabo Verde-MG **CONTRATANTE** e a Empresa **CONSTRUTORA EFERCON EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.449.040/0001-80, localizado à Avenida Edna Maria da Silva Ribeiro, nº 173, Sala 1, b a i r r o S a n t a R i t a , CEP:37.564-000, na cidade de Borda da Mata/MG, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu procurador o **Sr. PABLO WILLIAN RABELO DE MELO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Frei Alfredo, nº 09, bairro Paranazinho, na cidade de Monte Belo/MG, portador da carteira de identidade nº. M-7523631 SSP/MG, e do CPF/MF n.º 011.878.876-09, têm entre si certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021, Processo Licitatório nº 063/2021, Tomada de Preços nº 01/2021, no teor das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Por este instrumento e na forma ajustada, as partes pactuadas resolvem modificar a Cláusula OITAVA e NONA (Do Valor e Pagamento) do Contrato supracitado, tendo em vista que a municipalidade modificou o projeto básico inicial suprimindo os serviços que estavam previstos na planilha orçamentária inicial, conforme planilha do setor de engenharia que segue anexa, conseqüentemente reduzindo o valor contratual de R\$ 9.834,86 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), tudo em conformidade com o art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Devido à supressão do valor mencionado na cláusula primeira, deste aditivo, fica modificado o valor contratual para R\$ 209.554,11 (duzentos e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e onze centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais cláusulas avençadas no contrato permanecem inalteradas.

Para validade do que pelas partes ficou avençado, firmou-se este Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Cabo Verde, 02 de agosto 2021.

**CLAUDIO ANTONIO PALMA
PREFEITO MUNICIPAL**

**PABLO WILLIAN RABELO DE MELO
CONSTRUTORA EFERCON EIRELI EPP**

TESTEMUNHAS:

ALINE VIANA

CPF: 092.606.426-63

LUCIANA PEZZI V. REIS

CPF: 786.430.906- 20



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP: 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

SIETOP

Inscrição planilha

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO	PREÇO	VALOR TOTAL	SUPRESSÃO		ACUMULADO	
								% NÃO EXECUTADO NO PERÍODO	VALOR TOTAL	% EXECUTADO ACUMULADO	VALOR TOTAL
Supressão da Obra: Reforma do Posto de Saúde Municipal - PR 063/2021-TP 001/2021								22/04/2021 à 20/07/2021	20/07/2021		
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG Local: Dr. Augusto de Melo Souza, s/nº, Bairro Centro, Cabo Verde, MG PLANILHA ORÇAMENTARIA - SEM DESONERACAO											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	0,80	R\$ 184,67	R\$ 222,95	R\$ 178,36			100,00%	R\$ 178,36
2	ED-50273	LOCAÇÃO DA OBRA (Gabarito do DML)	m²	5,42	R\$ 7,23	R\$ 8,72	R\$ 47,26			100,00%	R\$ 47,26
				Subtotal			R\$ 225,62			100,00%	R\$ 225,62
CONSTRUÇÃO DO DML											
Demolição											
3	ED-48436	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO - Muro aos fundos	m²	0,60	R\$ 100,54	R\$ 121,38	R\$ 72,82			100,00%	R\$ 72,82
4	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	0,60	R\$ 21,89	R\$ 26,42	R\$ 15,85			100,00%	R\$ 15,85
5	ED-51098	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N.	m³	8,50	R\$ 1,18	R\$ 1,42	R\$ 12,07		R\$ 12,07		
Fundação - Baldrame e Brocas											
6	RO-40211	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	m³	0,40	R\$ 54,14	R\$ 65,36	R\$ 26,14			100,00%	R\$ 26,14
7	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (brocas c/ diâmetro de 30 cm e profundidade mínima de 1,00 m) e baldrame	m³	0,60	R\$ 236,36	R\$ 285,35	R\$ 171,21			100,00%	R\$ 171,21
8	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	4,20	R\$ 46,38	R\$ 55,99	R\$ 235,15			100,00%	R\$ 235,15
9	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	29,00	R\$ 8,26	R\$ 9,97	R\$ 289,13			100,00%	R\$ 289,13
10	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	23,00	R\$ 8,78	R\$ 10,60	R\$ 243,80			100,00%	R\$ 243,80
11	RO-42416	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m³	0,70	R\$ 404,67	R\$ 488,55	R\$ 341,98			100,00%	R\$ 341,98
Estrutura de Concreto Armado - Viga de Respaldo, Pilares, Laje											
12	RO-41614	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	4,80	R\$ 46,38	R\$ 55,99	R\$ 268,75			100,00%	R\$ 268,75
13	RO-42285	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	33,00	R\$ 8,26	R\$ 9,97	R\$ 329,01			100,00%	R\$ 329,01
14	RO-41552	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	14,15	R\$ 8,78	R\$ 10,60	R\$ 149,99			100,00%	R\$ 149,99
15	RO-42416	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 20,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m³	0,52	R\$ 404,67	R\$ 488,55	R\$ 254,04			100,00%	R\$ 254,04

Handwritten signature or mark.



Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220
CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Política-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

16	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)	m²	9,22	R\$ 146,83	R\$ 177,26	R\$ 1.634,33			100,00%	R\$ 1.634,33
17	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	1,00	R\$ 44,68	R\$ 53,94	R\$ 53,94			100,00%	R\$ 53,94
18	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	2,00	R\$ 32,94	R\$ 39,76	R\$ 79,52			100,00%	R\$ 79,52
19	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	28,00	R\$ 48,82	R\$ 58,94	R\$ 1.650,32			100,00%	R\$ 1.650,32
20	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - Base	m²	13,00	R\$ 57,41	R\$ 69,31	R\$ 901,03			100,00%	R\$ 901,03
21	RO-41661	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	42,48	R\$ 12,13	R\$ 14,64	R\$ 621,90			100,00%	R\$ 621,90
22	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	42,48	R\$ 23,77	R\$ 28,69	R\$ 1.218,75			100,00%	R\$ 1.218,75
23	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	8,14	R\$ 24,35	R\$ 29,39	R\$ 239,23			100,00%	R\$ 239,23
24	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO, INCLUSIVE viga baldrame	m²	14,90	R\$ 31,83	R\$ 38,42	R\$ 572,45			100,00%	R\$ 572,45
25	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 5, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	24,33	R\$ 57,56	R\$ 69,49	R\$ 1.690,69		R\$ 1.690,69	100,00%	R\$ 1.690,69
26	92565	Cobertura FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	9,25	R\$ 35,88	R\$ 43,31	R\$ 400,61			100,00%	R\$ 400,61
27	ED-48420	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA	m²	9,25	R\$ 59,57	R\$ 71,91	R\$ 665,16			100,00%	R\$ 665,16
28	ED-50666	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	m	2,35	R\$ 81,46	R\$ 98,34	R\$ 231,09			100,00%	R\$ 231,09
29	ED-50568	Sistema de Pisos CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m²	8,00	R\$ 29,75	R\$ 35,91	R\$ 287,28			100,00%	R\$ 287,28
30	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 5, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	8,00	R\$ 71,88	R\$ 86,78	R\$ 694,24			100,00%	R\$ 694,24
31	ED-49602	Esquadrias PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO, -02 unidades	uni	2,00	R\$ 537,81	R\$ 649,29	R\$ 1.298,58			100,00%	R\$ 1.298,58
32	ED-51158	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE	m²	0,48	R\$ 133,41	R\$ 161,06	R\$ 77,30			100,00%	R\$ 77,30
33	ED-50452	Pintura PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS	m²	8,14	R\$ 12,27	R\$ 14,81	R\$ 120,55			100,00%	R\$ 120,55
34	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO	m²	5,15	R\$ 15,76	R\$ 19,02	R\$ 97,95			100,00%	R\$ 97,95



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP: 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

35	Instalação Hidráulica - tubulação e acessórios TUBULAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSO TUBOS, ADAPTADORES, LUVAS, BUCHAS, JOELHOS, TÊS, REGISTROS DE ESFERA	gl	1,00	R\$ 119,40	R\$ 144,15	R\$ 144,15	R\$ 144,15	100,00%	R\$ 144,15
36	Instalação Sanitária TUBULAÇÃO DE ESGOTO, INCLUSO TUBOS, BUCHAS, JOELHOS, JUNÇÃO, REDUÇÃO, TE	gl	1,00	R\$ 99,50	R\$ 120,12	R\$ 120,12	R\$ 120,12	100,00%	R\$ 120,12
37	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO - Ø 100 MM	un	1,00	R\$ 143,67	R\$ 173,45	R\$ 173,45	100,00%	R\$ 173,45	
38	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA Louças, Acessórios e Metais	un	1,00	R\$ 24,83	R\$ 29,97	R\$ 29,97	100,00%	R\$ 29,97	
39	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	1,00	R\$ 492,16	R\$ 594,18	R\$ 594,18	100,00%	R\$ 594,18	
40	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 46,65	R\$ 56,32	R\$ 56,32	100,00%	R\$ 56,32	
	Subtotal				R\$ 16.063,05		R\$ 16.063,05	88,32%	R\$ 14.186,84
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO								
	Demolição								
39	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	3,75	R\$ 100,54	R\$ 121,38	R\$ 455,17	R\$ 455,17	100,00%	R\$ 455,17
40	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	48,00	R\$ 11,89	R\$ 14,35	R\$ 688,80	R\$ 688,80	100,00%	R\$ 688,80
41	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	6,11	R\$ 21,89	R\$ 26,42	R\$ 161,42	R\$ 161,42	100,00%	R\$ 161,42
	Estrutural- Execução de Viga								
42	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	2,10	R\$ 46,38	R\$ 55,99	R\$ 117,57	R\$ 117,57	100,00%	R\$ 117,57
43	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	20,03	R\$ 8,26	R\$ 9,97	R\$ 199,69	R\$ 199,69	100,00%	R\$ 199,69
44	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	7,95	R\$ 8,78	R\$ 10,60	R\$ 84,27	R\$ 84,27	100,00%	R\$ 84,27
45	CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTÊNCIA FCK >= 30,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m³	0,25	R\$ 426,16	R\$ 514,50	R\$ 128,62	R\$ 128,62	100,00%	R\$ 128,62
	Elevação								
46	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	28,00	R\$ 45,88	R\$ 55,39	R\$ 1.550,92	R\$ 1.550,92	100,00%	R\$ 1.550,92
	Revestimento								
47	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	56,00	R\$ 12,13	R\$ 14,64	R\$ 819,84	R\$ 819,84	100,00%	R\$ 819,84
48	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	56,00	R\$ 23,77	R\$ 28,69	R\$ 1.606,64	R\$ 1.606,64	100,00%	R\$ 1.606,64
49	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	36,00	R\$ 24,35	R\$ 29,39	R\$ 1.058,04	R\$ 1.058,04	100,00%	R\$ 1.058,04
50	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	m²	58,00	R\$ 31,83	R\$ 38,42	R\$ 2.228,36	R\$ 2.228,36	100,00%	R\$ 2.228,36

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP: 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Política Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

51	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE; ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO banheiros e copa	m²	43,50	R\$ 57,56	R\$ 69,49	R\$ 3.022,81	100,00%	R\$ 3.022,81		R\$ 1.569,26
52	ED-50568	Sistema de Pisos CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	m²	43,70	R\$ 29,75	R\$ 35,91	R\$ 1.569,26			100,00%	R\$ 1.569,26
53	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	49,00	R\$ 71,88	R\$ 86,78	R\$ 4.252,22			100,00%	R\$ 4.252,22
54	ED-50771	RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	43,00	R\$ 9,50	R\$ 11,46	R\$ 492,78			100,00%	R\$ 492,78
55	ED-49602	Esquadrias PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO - 02 unidades	un	2,00	R\$ 537,81	R\$ 649,29	R\$ 1.298,58			100,00%	R\$ 1.298,58
56	ED-51158	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAVETA DE BORRACHA NEOPRENE	m²	2,10	R\$ 133,41	R\$ 161,06	R\$ 338,22			100,00%	R\$ 338,22
57	ED-51160	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAVETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	1,70	R\$ 208,45	R\$ 251,66	R\$ 427,82			100,00%	R\$ 427,82
58	ED-51150	ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINISSON	un	2,00	R\$ 130,56	R\$ 157,62	R\$ 315,24			100,00%	R\$ 315,24
59	ED-48161	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1,1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 223,92	R\$ 270,33	R\$ 1.081,32			100,00%	R\$ 1.081,32
60	ED-50505	Pintura LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	174,00	R\$ 2,49	R\$ 3,00	R\$ 522,00			100,00%	R\$ 522,00
61	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS	m²	215,00	R\$ 11,09	R\$ 13,38	R\$ 2.876,70			100,00%	R\$ 2.876,70
62	ED-50452	PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS	m²	48,00	R\$ 12,27	R\$ 14,81	R\$ 710,88			100,00%	R\$ 710,88
63	ED-50527	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO	m²	5,15	R\$ 15,76	R\$ 19,02	R\$ 97,95			100,00%	R\$ 97,95
64		Instalação Hidráulica - Troca de tubulação e acessórios TUBULAÇÃO DE ÁGUA, INCLUSO TUBOS, ADAPTADORES, LUVAS, BUCCHAS, JOELHOS, TÊS, REGISTROS DE ESPERA, REGISTROS DE GAVETA, kit cavalete	gl	1,00	R\$ 2.985,07	R\$ 3.603,87	R\$ 3.603,87			100,00%	R\$ 3.603,87
65		Instalação Sanitária TUBULAÇÃO DE ESGOTO, INCLUSO TUBOS, BUCHAS, JOELHOS, JUNÇÃO, REDUÇÃO, TÊ	gl	1,00	R\$ 1.990,05	R\$ 2.402,58	R\$ 2.402,58			100,00%	R\$ 2.402,58
66	ED-49950	CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO, Ø 100 MM	un	1,00	R\$ 143,67	R\$ 173,45	R\$ 173,45	100,00%	R\$ 173,45		R\$ 173,45
67	ED-49955	RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA	un	4,00	R\$ 24,83	R\$ 29,97	R\$ 119,88			100,00%	R\$ 119,88
68	ED-50825	Louças, Acessórios e Metais BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA	un	2,00	R\$ 329,33	R\$ 397,60	R\$ 795,20			100,00%	R\$ 795,20



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem	Valor Total	Porcentagem	Valor Total
69	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLIO, DN 1-1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	2,00	R\$ 223,94	R\$ 270,36		R\$ 540,72	100,00%	R\$ 540,72
70	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 225,01	R\$ 271,65	100,00%	R\$ 543,30	100,00%	R\$ 543,30
71	CUBA EM AÇO INOXÍVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 280,60	R\$ 338,76		R\$ 677,52	100,00%	R\$ 677,52
72	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 48,34	R\$ 58,36		R\$ 233,44	100,00%	R\$ 233,44
73	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	un	2,00	R\$ 38,21	R\$ 46,13		R\$ 92,26	100,00%	R\$ 92,26
74	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 154,65	R\$ 186,70		R\$ 373,40	100,00%	R\$ 373,40
75	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 245,24	R\$ 296,07		R\$ 592,14	100,00%	R\$ 592,14
76	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	un	4,00	R\$ 159,42	R\$ 192,46		R\$ 769,84	100,00%	R\$ 769,84
77	Serviços Complementares BANCADA EM MARMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSÓLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	1,60	R\$ 424,63	R\$ 512,65		R\$ 820,24	100,00%	R\$ 820,24
78	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	0,50	R\$ 242,09	R\$ 292,27		R\$ 146,13	100,00%	R\$ 146,13
79	MÃO FRANCESA METÁLICA PARA APOIO DAS BANCADAS	un	4,00	R\$ 12,91	R\$ 15,58		R\$ 62,32	100,00%	R\$ 62,32
80	AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO TUBOS EM COBRE FLEXÍVEL	un	2,00	R\$ 2,189,05	R\$ 2,642,84		R\$ 5,285,68	100,00%	R\$ 5,285,68
81	A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM	CJ	2,00	R\$ 432,84	R\$ 522,56		R\$ 1,045,12	100,00%	R\$ 1,045,12
	Subtotal						R\$ 44,382,21		
82	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA - Toda edificação ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 15 A 20 KW	un	1,00	R\$ 954,45	R\$ 1,152,30		R\$ 1,152,30	100,00%	R\$ 1,152,30
83	POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 7,00 M	un	1,00	R\$ 578,72	R\$ 698,68		R\$ 698,68	100,00%	R\$ 698,68
84	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇÃO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	125,00	R\$ 1,88	R\$ 2,26		R\$ 282,50	100,00%	R\$ 282,50
85	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	un	1,00	R\$ 197,36	R\$ 238,27		R\$ 238,27	100,00%	R\$ 238,27
86	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 57 X 49 X 26 CM, MED. S/DIJSJ - CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3	un	1,00	R\$ 235,20	R\$ 283,95		R\$ 283,95	100,00%	R\$ 283,95
87	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, 10 A	un	7,00	R\$ 18,05	R\$ 21,79		R\$ 152,53	100,00%	R\$ 152,53
88	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 60A	un	1,00	R\$ 53,15	R\$ 64,16		R\$ 64,16	100,00%	R\$ 64,16
89	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø20mm (DN 3/4"), Ø50mm (DN 1"), Ø75mm (DN 2-1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	m	125,00	R\$ 6,71	R\$ 8,10		R\$ 1,012,50	100,00%	R\$ 1,012,50
90	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA A PARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM	un	15,00	R\$ 22,11	R\$ 26,69		R\$ 400,35	100,00%	R\$ 400,35

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220


CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP: 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E-mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem (%)	Valor Total (R\$)
115	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL - porta de divisória	m²	1,89	R\$ 166,29	R\$ 200,76	100,00%	R\$ 379,43
		Subtotal			R\$ 37,932,07		R\$ 35,395,02
116	SERVIÇOS FINAIS LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	372,00	R\$ 5,00	R\$ 6,03	100,00%	R\$ 2,243,16
		Subtotal			R\$ 2,243,16		R\$ 2,243,16
	TOTAL				R\$ 166,340,00	5,88%	R\$ 9,834,86

VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO: R\$ 9.834,86 (Nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)


Márcia A. E. Madeira
Engenheira Civil


Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal

Cabo Verde, 02 de agosto de 2021